

## **Procedure drogen cq opwarmen van afwerkvloeren**

Conform de ISSO-norm kan de volgende tijdsspanne gehanteerd worden:

### **Droogtijd zandcement afwerkvloer:**

minimaal 21 dagen, maar bij voorkeur 28 dagen. (minimaal 1 week per cm vloerdikte)

### **Droogtijd anhydriet gebonden dekvloeren (gietvloer):**

minimaal 7 dagen.

### **Het verhardingsproces mag onder geen voorwaarde versneld worden door het in bedrijf stellen van de verwarming.**

Na 28 respectievelijk 7 dagen kan de vloerverwarming worden opgestart. De primaire installatie dient ingesteld te worden op de laagst mogelijke temperatuur. Vervolgens verhoogt men elke 12 uur de temperatuur van het CV-aanvoerwater met 5°C.

Indien de maximale temperatuur van het CV-aanvoerwater wordt bereikt (meestal 45°C), dan moet deze situatie 24 uur worden gehandhaafd. Vervolgens op identieke wijze de CV-aanvoertemperatuur elke 12 uur met 5°C verlagen tot de minimale aanvoertemperatuur die ingesteld kan worden op de warmtebron, wordt bereikt. Hierna mag de vloer automatisch in bedrijf worden genomen.

